

CHECKLIST DO COMPRADOR

Antes de comprar uma esteira transportadora

São 27 conferências, organizadas em 6 blocos, que evitam o retrabalho mais comum: máquina que chega e não encaixa no layout, correia errada para o material ou motor trabalhando no limite. É a mesma lista que a nossa engenharia percorre antes de fechar um projeto.

1. O material está descrito de verdade

- ☐ Qual é o produto transportado (grão, sacaria, caixa, resíduo, fruta, areia, carvão)
- ☐ Umidade do material: seco, úmido ou com risco de empedrar
- ☐ Granulometria: pó fino, grão, peça grande ou volume fechado
- ☐ Peso da peça maior que vai passar pela correia
- ☐ Se o material tem aresta viva, é abrasivo ou corrosivo

2. A capacidade foi calculada pelo pico

- ☐ Volume por hora no pico, não na média do dia
- ☐ Unidade que você usa: t/h, sacas/h, caixas/min ou volumes/turno
- ☐ Quantas horas por dia e quantos dias por semana a linha opera
- ☐ Se existe safra ou temporada que multiplica o volume

3. As medidas do local estão conferidas

- ☐ Distância entre o ponto de alimentação e o ponto de descarga
- ☐ Altura de descarga e se ela varia (caminhão, moega, silo, mesa)
- ☐ Altura livre até telhado, viga ou tubulação no ponto de descarga
- ☐ Espaço para circular e operar em volta do equipamento
- ☐ Piso firme e nivelado onde os pés vão apoiar

CHECKLIST DO COMPRADOR

Instalação, inclinação e pós-venda

A segunda metade da lista é a que garante que a máquina entra em operação no dia da chegada e continua rodando depois da primeira safra.

4. A inclinação foi validada

- ☐ Inclinação necessária no local, em graus ou pela altura e distância
- ☐ Se a inclinação exige correia taliscada para o material não retornar
- ☐ Se dá para alongar a esteira e trabalhar com menos inclinação
- ☐ Se a capacidade foi recalculada considerando a inclinação real

5. A instalação está preparada

- ☐ Ponto elétrico pronto, na tensão correta, com disjuntor e aterramento
- ☐ Confirmação se a rede é trifásica antes da fabricação do motor
- ☐ Acesso do caminhão até o ponto de montagem: portão, corredor, pé-direito
- ☐ Equipe e equipamento para descarga no dia da entrega

6. O pós-venda foi combinado

- ☐ Quais peças de desgaste convém manter em estoque antes da safra
- ☐ Como abrir atendimento de assistência técnica e com quem falar
- ☐ Rotina de manutenção diária, semanal e mensal repassada à equipe
- ☐ Documentação de entrega e condições de garantia por escrito na proposta

ERROS QUE CUSTAM CARO

O que mais dá problema depois da compra

Nenhum destes erros é caro de evitar no projeto. Todos são caros de corrigir com a máquina instalada e a linha rodando.

Largura de correia subdimensionada

Escolher pelo preço e não pela carga faz o produto transbordar na lateral e a linha virar limpeza constante. Dimensione pela peça maior e pelo pico de volume.

Motor trabalhando no limite

Motor apertado esquenta, desarma no meio do turno e leva o redutor junto. Vale sobrar folga de motorização, principalmente em subida e com partidas frequentes.

Correia errada para o material

Correia lisa em subida forte com material solto devolve carga para o pé da esteira. Material solto em inclinação pede talísca; granel fino rende mais em perfil em V.

Inclinação decidida sem recalcular

Quanto mais inclinada a esteira, menor a capacidade real. Se a inclinação mudar depois do projeto, capacidade e motorização precisam ser revistas.

Local não preparado na entrega

Piso irregular desalinha a correia, e ponto elétrico fora da tensão atrasa a partida. Preparar o local antes é o que faz a máquina operar no dia da chegada.

Peça de desgaste sem previsão

Correia e emenda são consumíveis. Descobrir isso no meio da safra custa muito mais caro que ter a peça na prateleira.

Quer conferir sua escolha com quem fabrica?

Fábrica própria em Limeira/SP, com projeto sob medida, entrega em todo o Brasil, assistência técnica e peças de reposição. Descreva sua operação que a gente dimensiona junto.

WhatsApp (19) 99884-2717 · vendas@demakine.com.br